

اینجانب		مدیر عامل شرکت		اعلام می دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری را نداشته ام.	
شماره مناقصه : ۱-۵۴۸		برگ استعلام بهاء		شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی عام)	
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶					
موضوع مناقصه : تهیه و اجرای توسعه بال اداری، ضلع غربی برنامه ریزی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به متراژ تقریبی ۲۰۰ متر مربع					
ردیف	شرح	مقدار نیاز	واحد	زمان تحویل	قیمت واحد
۱	تخریب بتن مسلح ، غیر مسلح و آسفالت به همراه کات زدن بتن و آسفالت قدیمی(بدون ضریب تورم)	۳۵	مترمکعب		قیمت کل
۲	خاک برداری دستی و ماشینی(بدون ضریب تورم)	۵۰	مترمکعب		
۳	جداسازی خاک مخلوط ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ،خاک ریزی و کمپکت (شامل : کمپکت بستر خاک، رگلاژ و شیب بندی ماشینی و دستی کف ، خاک ریزی تا کد نهایی تعیین شده ، پخش ، آب پاشی و کمپکت ( خاک مخلوط از دپوی طرح توسعه ایران ترانسفو تامین خواهد شد )	۹۰	مترمکعب		
۴	تهیه و اجرای آرماتوربندی( کفسازی و فونداسیون طبق نقشه)	۱۷۰۰	کیلوگرم		
۵	تهیه و اجرای قالب بندی(مصلح به عهده پیمانکار )	۵۵	مترمربع		
۶	تهیه و اجرای بتن ریزی فونداسیون و کفسازی ، درزهای انبساط و انقطاع به همراه پرکردن درز ها با مواد پلیمری	۷۵	مترمکعب		
۷	حمل نخاله و خاک به بیرون از شرکت (بدون ضریب تورم)	۵۵	مترمکعب		
۸	تهیه و اجرای کرسی چینی تو پر	۱۵	مترمکعب		
۹	تهیه و اجرای دیوار بلوکی ۴۰ سانتی	۱۴۰	مترمربع		
۱۰	تهیه و سیمانکاری آستر	۲۴۰	مترمربع		
۱۱	تهیه و سیمانکاری رویه	۲۴۰	مترمربع		
۱۲	تهیه و اجرای سنگ ازاره ۴۰سانتی تراورتن کرم رنگ درجه ۱ به همراه اسکوپ دوبل	۱۲۰	مترطول		
۱۳	تهیه و اجرای ایزوگام دولایه بدون فویل مرغوب روی کرسی پای دیوار	۵۶	مترمربع		
۱۴	تهیه و اجرای دریچه آب باران با ابعاد ۵۰*۷۰*۸۰ سانتیمتر به همراه نصب کلاف فلزی و سیمان کاری داخلی کامل	۸	مورد		
۱۵	تهیه و ساخت منهول به ارتفاع حدودی ۳ متر به همراه نصب کلاف و سیمان کاری داخلی کامل	۱	مورد		
۱۶	تهیه و نصب بیس پلیت به همراه بولت گذاری( ۶ عدد بیس پلیت به همراه ۲۴ عدد بولت )	۶	سری		
۱۷	تهیه و نصب کاشت میلگرد به همراه چسب کاشت	۱۲	مورد		
۱۸	تهیه و اجرای کامل لوله کشی پلیکا (از ارتفاع ۹ متری تا ارتفاع ۳ متری ) سایز" ۴	۶۰	مترطول		
۱۹	تهیه و اجرای کامل لوله کشی گالوانیزه سنگین (از ارتفاع ۳ متری تا ارتفاع ۸۰سانتی متری ) سایز" ۴	۲۰	مترطول		
۲۰	تهیه و اجرای کامل لوله کشی پلی اتیلن فشار قوی از ارتفاع ۸۰ سانتی متری تا عمق ۶۰سانتی متری(سایز" ۴	۶۰	مترطول		
۲۱	تهیه و اجرای کامل لوله کشی پلی اتیلن فشار قوی( در عمق ۶۰ سانتی متری ) سایز" ۵	۲۱	مترطول		
۲۲	تهیه و اجرای بوشن گالوانیزه " ۴	۹	عدد		
۲۳	تهیه و نصب سه راهی ۴۵ درجه پلیکا " ۴	۱۲	عدد		
۲۴	تهیه و نصب زانوی ۴۵ درجه پلیکا " ۴	۳۰	عدد		
۲۵	تهیه و اجرای تبدیل ۴ به ۵ اینچ پلی اتیلن	۳	عدد		
۲۶	تهیه و اجرای درجه بازدید پلی اتیلن " ۴	۹	عدد		
۲۷	تهیه و نصب زانوی ۴۵ درجه پلی اتیلن" ۴	۱۸	عدد		
۲۸	تهیه و اجرای کامل اتصال TF یک سر پلی اتیلن یک سر گالوانیزه سایز" ۴	۹	عدد		
سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد					
توضیحات و نقشه ها ضمیمه می باشد					
متراژ حدودی بوده و متراژ دقیق بعد از اتمام کار گزارش میگردد.					
توضیحات پیمانکار :					
تنظیم : فتحی		مهلت اعتبار مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ می باشد.		مهر و امضاء مدیر مسئول فروش	

